



MEZGLS M-1, M 1:10




DEFORMĀCIJAS ŠUVE, M 1:20




Izliedzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta	
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.	

PIEBLOĶĒTO ĒKU MEZGLS, M 1:20



COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS, M 1:20



<b>Pārseguma tips - P1</b>
Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Putupolistirols TENAPORS EPS100 ( $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ ) (vai ekvivalents) - 100 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Izliedzināts un sagatavots esošais cokols/pamati	
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.	1 mm
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta	
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 ( $\lambda \leq 0,034 \text{ W/(mK)}$ ) (vai ekvivalents)	100 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās	5 - 8 mm
Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.	
Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezīmes)	
Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta	

Neparedz zem grunts daļā

Piezīmes:

- Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
- Veicot pagrabā pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāgēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla montāžu nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
- Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
- Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
- Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m<sup>2</sup> cokola daļā, 8 dībeļus uz m<sup>2</sup> fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv		<b>Būvniecības ierosinātājs:</b> A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114	
<b>Būvprojekta nosaukums:</b>		Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana	
<b>Objekta adrese:</b>		Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114	
<b>BPDV</b>	<b>G.Ābelīte</b>	<b>Lapas nosaukums:</b> COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS, DEFORMĀCIJAS ŠUVE UN PIEBLOĶĒTO ĒKU MEZGLS	
<b>Izstrādāja</b>	<b>J.Jaunsleinis</b>		
		<b>Mērogs</b>	<b>Pasūt. Nr.</b>
		1:20; 1:10	23022023
		<b>Arh. reģ. Nr.</b>	23022023
		<b>Stadija</b>	-
		<b>Marka</b>	AR-22
		<b>Lapu sk.</b>	-
		<b>Nr.</b>	