






Tipveida K1 stāvvadi
St.K1-1, St.K1-5


[illegible]

- 1) Projektējamais stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā. Pēc darbu pabeigšanas atjaunot sienas.
- 2) Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība
- 3) Pieslēgt esošos skaitītāju mezglus. Izbūvēt tā, lai apkalpojošās firmas spētu veikt skaitītāju nomaiņu un apkalpošanu, paredzēt apkalpošanas lūkas pie skaitītājiem.
- 4) ŪK tīklu stāvvadi un maģistrāles pagrabstāvā jāparedz izolācijā

S3 siltumizolācija 30mm (materiāla $\lambda \leq 0,040$ W/mK)

- 5) Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° leņķī. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadus izbūvēt ar kritumu.
- 6) Kanalizācijas sistēmai paredzēt tīrīšanas revīzijas katrā stāvā.
- 7) Pēc montāžas darbu beigām atjaunot sanmezgla šahtas sienu.
- 8) Karstā ūdens sistēmas S3 un S4 izbūvi precizēt montāžas gaitā.



<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div></div> <div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: SIA "Zeiferti" reģistrācijas Nr. 40003419183 Jaunolaine, "Zeiferti", Olaines novads, Latvija, LV-2127</div> <div>Būvprojekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu pārbūve</div>						
Objekta adrese: Meža iela 12, Jaunolaine										
BPDV	B.Kapitonovs		14.05.2020.	Lapas nosaukums: UK aksonometriskā shēma 1.daļa.						
Izstrādāja	M.Ancāns		14.05.2020.							
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				b/m	28082019	28082019	-	ŪK-4	-	